

Przedmiar robót							
Branża sanitarna							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość		
ul. Trębackiego							
PRZYŁĄCZA WOD-KAN							
WK5.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	320,00		
WK5.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	320,00		
WK5.3	45232111-6	D-01.03.05	Roboty montażowe				
WK5.3.1			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	2,00		
WK5.3.2			Przyłącze wodociągowe w25	m	60,00		
WK5.3.3			Studnia wodomierzowa	kpl.	1,00		
WK5.3.4			Przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160	m	18,00		
			Studnie rewizyjne bet. DN1200	kpl.	1,00		
SUMA CZĘŚCIOWA ul. Trębackiego							
ul. Brokowska							
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
KD10.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	2 906,40		
KD10.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	2 906,40		
KD10.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe				
KD10.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	34,00		
KD10.3.2			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m	45,00		
KD10.3.3			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 300 mm	m	690,00		
KD10.3.4			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 400 mm	m	5,00		
KD10.3.5			Studnie rewizyjne bet. DN1500 chłonne	kpl.	7,00		
KD10.3.6			Studnie rewizyjne bet. DN1200	kpl.	16,00		
KD10.3.7			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	20,00		
SUMA CZĘŚCIOWA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ul. Brokowska							
ul. Warszawska							
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
KD11.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	7 523,20		
KD11.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	7 523,20		
KD11.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe				
KD11.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	38,00		
KD11.3.2			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m	135,00		
KD11.3.3			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 300 mm	m	1 150,00		
KD11.3.4			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 400 mm	m	725,00		
KD11.3.5			Studnie rewizyjne bet. DN1500 chłonne	kpl.	6,00		
KD11.3.6			Studnie rewizyjne bet. DN1200	kpl.	44,00		
KD11.3.7			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	46,00		
SUMA CZĘŚCIOWA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ							
WK7.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	12,00		
WK7.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	12,00		
WK7.3	45232111-6	D-01.03.05	Roboty montażowe				
WK7.3.1			Regulacja elementów istniejących	kpl.	18,00		
WK7.3.2			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	3,00		
WK7.3.3			Przebudowa istniejących hydrantów ppoż.	kpl.	3,00		
SUMA CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ							
SUMA CZĘŚCIOWA ul. Warszawska							
RAZEM CENA NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM CENA BRUTTO							

słownie złotych:

.....

data

.....

podpis upoważnionego Przedstawiciela