

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Mj	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		ryczałt	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		ryczałt	
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę				
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3			-ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,30		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów				
4			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m ²	238,00		
5			- przestawienie reklam wolnostojących i dużych tablic drogowych (typu E)	kpl.	1,00		
6			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	2,00		
7			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
8			- demontaż wysp na rondzie (panelowych)	kpl.	1,00		
	45000000		Roboty budowlane				
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY				
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
9			- wykonanie koryta	m ²	208,00		
10			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	208,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
11			- wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m ²	208,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
12			- warstwa podbudowy z KLSM gr. 15 cm	m ²	208,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
*		D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej				
13			- nawierzchnia ścieżki/ciągu pieszo-rowerowego	m ²	99,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
14			-oznakowanie poziome	m ²	44,00		
15			-oznakowanie poziome czerwone	m ²	26,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
16			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	11,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
17			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	92,00		
18			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	12,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej				
19			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm	m ²	208,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
20			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	77,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
21			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	2,00		
22			- podpórki pod stopy przy przejazdach rowerowych	szt.	1,00		
		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
23			-ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,30		
				RAZEM			0,00
				PODATEK VAT 23%			0,00
				CENA OFERTOWA (brutto)			0,00

słownie złotych:

.....
data podpis upelnomocnionego Przedstawiciela