

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Mieczkowsk iego	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		ryczałt	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		ryczałt	
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę				
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,17		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów				
4			- rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem	m ²	250,00		
5			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m ²	693,00		
6			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	3,00		
7			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
	45000000		Roboty budowlane				
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY				
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
8			- wykonanie koryta	m ²	950,00		
9			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	950,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
10			-wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m ²	950,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
11			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m ²	950,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
12			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m ²	313,00		
13			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m ²	313,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
14			-oznakowanie poziome	m ²	98,00		
15			-oznakowanie poziome czerwone	m ²	63,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
16			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	24,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
17			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	165,00		
18			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	73,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej				
19			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m ²	636,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
20			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	463,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
21			- ławki	szt.	4,00		
22			- kosze na śmieci	szt.	2,00		
23			- wiaty parkingowe ze stojakami	kpl.	1,00		
24			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	8,00		
25			- punkty samonaprawy rowerowej	szt.	1,00		
26			- drzewko solar	kpl.	1,00		
27			- zdroje uliczne	kpl.	1,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
28			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,17		
				RAZEM			
				PODATEK VAT 23%			
				CENA OFERTOWA (brutto)			

słownie złotych:

.....
data

.....
podpis upelnomocnionego Przedstawiciela