

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM							
PRZEDMIAR ROBÓT							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Różańska	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	Nazwa 5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	-		RYCZAŁT	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		RYCZAŁT	
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę				
	D.01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	1,10		
	D.01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu	—			
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m²	1500,00		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—			
5			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m²	1903,00		
6			- przesławienie reklam wolnostojących i dużych tablic drogowych (typu E)	kpl.	2,00		
7			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	2,00		
8			- przesławienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
9			- demontaż wysp na rondzie (panelowych)	kpl.	1,00		
	45000000		Roboty budowlane				
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—			
*		D.04.01.01.	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—			
10			- wykonanie koryta	m²	4173,00		
11			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy posadowienia	m²	4173,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	—			
12			-wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m²	4173,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—			
13			- warstwa podbudowy z Kt.SM gr. 15 cm	m²	4173,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—			
*		D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej	—			
14			- nawierzchnia ścieżki/ciągu pieszo-rowerowego	m²	117,00		
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—			
15			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m²	2484,00		
16			- warstwa ścierna z AC 11S gr 4cm	m²	2484,00		
		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	—			
17			- miejsca parkingowe	m²	139,00		
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—			
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—			
18			- budowa murków oporowych z gazonów	m²	50,00		
*		D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	—			
19			- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna	mb	66,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—			
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	—			
20			-oznakowanie poziome	m²	72,00		
21			-oznakowanie poziome czerwone	m²	92,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—			
22			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	19,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—			
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—			
23			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	300,00		
24			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	385,00		
*		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	—			
25			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m²	1533,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—			
26			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 5cm	mb	2560,00		
		D.08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych	—			
27			- ułożenie ścieków korytkowych drogowych z elementów wg KPED 01.03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem	mb	80,00		
28			- ułożenie ścieków podchodnikowych z elementów wg KPED 01.31 w ilości 1 szt.	mb	15,00		
		D.10.00.00	BETONOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE	—			
		D.10.01.01	Mur oporowy z elementów prefabrykowanych	—			
29			- gazony	m2	50,00		
		D.11.00.00	Mała architektura	—			
		D.11.01.01	Mała architektura	—			
30			- ławki	szt.	4,00		
31			- kosze na śmieci	szt.	4,00		
32			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	6,00		
34			- podpórki pod stopy przy przejazdach rowerowych	szt.	2,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—			
35			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	1,10		
słownie złotych:				RAZEM			
				PODATEK VAT 23%			
				CENA OFERTOWA (brutto)			
.....							
data				podpis upoważnionego Przedstawiciela			