

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża sanitarna

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
ul. Broniewskiego							
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
KD9.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	997,44		
KD9.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	997,44		
KD9.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe				
KD9.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	45,00		
KD9.3.2			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m	13,00		
KD9.3.3			Studnie rewizyjne bet. DN1500 chłonne	kpl.	6,00		
KD9.3.4			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	6,00		
SUMA CZĘŚCIOWA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ							
WK6.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	4,00		
WK6.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	4,00		
WK6.3	45232111-6	D-01.03.05	Roboty montażowe				
WK6.3.1			Regulacja elementów istniejących	kpl.	23,00		
WK6.3.2			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	1,00		
WK6.3.3			Przebudowa istniejących hydrantów ppoż.	kpl.	1,00		
SUMA CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ							
SUMA CZĘŚCIOWA NETTO ul. Broniewskiego							
SUMA CZĘŚCIOWA BRUTTO ul. Broniewskiego							
ul. Kubusia Puchatka							
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
KD12.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	342,00		
KD12.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	8 560,00		
KD12.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe				
KD12.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	12,00		
KD12.3.2			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	3,00		
KD12.3.3			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 300 mm	m	8,00		
KD12.3.4			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 1000 mm	m	44,00		
KD12.3.5			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 1200 mm	m	465,00		
KD12.3.6			Studnie rewizyjne bet. DN2000	kpl.	10,00		
KD12.3.7			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	46,00		
SUMA CZĘŚCIOWA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ul. Kubusia Puchatka							
PRZYŁĄCZA WOD-KAN							
WK8.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	112,00		
WK8.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	112,00		
WK8.3	45232111-6	D-01.03.05	Roboty montażowe				
WK8.3.1			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	4,00		
WK8.3.2			Przyłącze wodociągowe w25	m	13,00		
WK8.3.3			Studnia wodomierzowa	kpl.	2,00		
WK8.3.4			Przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160	m	12,00		
			Studnie rewizyjne bet. DN1200	kpl.	1,00		
SUMA CZĘŚCIOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN							
SUMA CZĘŚCIOWA NETTO ul. Kubusia Puchatka							
SUMA CZĘŚCIOWA BRUTTO ul. Kubusia Puchatka							