

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM							
PRZEDMIAR ROBÓT							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Broniewski ego	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	Nazwa		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		RYCZAŁT	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		RYCZAŁT	
	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę					
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—			
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	2,10		
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—			
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m <sup>2</sup>	2200,00		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—			
5			- rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem	m <sup>2</sup>	640,00		
6			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m <sup>2</sup>	2037,00		
7			- przestawienie reklam wolnostojących i dużych tablic drogowych (typu E)	kpl.	3,00		
8			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	3,00		
9			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
	45000000	Roboty budowlane					
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—			
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—			
10			- wykonanie koryta	m <sup>2</sup>	7639,00		
11			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	7639,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
12			-wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m <sup>2</sup>	7639,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—			
13			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	7639,00		
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—			
14			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m <sup>2</sup>	3956,00		
15			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m <sup>2</sup>	3956,00		
*		D.06.02.01	Przepusty	—			
16			- przedłużenie przepustu	mb	12,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—			
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	—			
17			-oznakowanie poziome	m <sup>2</sup>	60,00		
18			-oznakowanie poziome czerwone	m <sup>2</sup>	58,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
19			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	27,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—			
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—			
20			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	2611,00		
21			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	418,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	—			
22			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m <sup>2</sup>	3684,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—			
23			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	3670,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
24			- ławki	szt.	3,00		
25			- kosze na śmieci	szt.	3,00		
26			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	5,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—			
27			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	2,10		
słownie złotych:				RAZEM			
				PODATEK VAT 23%			
				CENA OFERTOWA (brutto)			

.....

data

podpis upelnomocnionego Przedstawiciela