

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża sanitarna

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
ul. Mieczkowskiego							
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
KD6.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	55,68		
KD6.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	55,68		
KD6.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe				
KD6.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	29,00		
KD6.3.2			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m	6,00		
KD6.3.3			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	1,00		
SUMA CZĘŚCIOWA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
PRZYŁĄCZA WOD-KAN							
WK3.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	132,00		
WK3.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	132,00		
WK3.3	45232111-6	D-01.03.05	Roboty montażowe				
WK3.3.1			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	2,00		
WK3.3.2			Przyłącze wodociągowe w25	m	13,00		
WK3.3.3			Studnia wodomierzowa	kpl.	1,00		
WK3.3.4			Przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160	m	18,00		
			Studnie rewizyjne bet. DN1200	kpl.	1,00		
SUMA CZĘŚCIOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN							
SUMA CZĘŚCIOWA NETTO ul. Mieczkowskiego							
SUMA CZĘŚCIOWA BRUTTO ul. Mieczkowskiego							
ul. Kościuszki							
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
KD7.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	159,36		
KD7.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	159,36		
KD7.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe				
KD7.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	36,00		
KD7.3.2			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m	42,00		
KD7.3.3			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	4,00		
SUMA CZĘŚCIOWA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
PRZYŁĄCZA WOD-KAN							
WK4.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	132,00		
WK4.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	132,00		
WK4.3	45232111-6	D-01.03.05	Roboty montażowe				
WK4.3.1			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	2,00		
WK4.3.2			Przyłącze wodociągowe w25	m	10,00		
WK4.3.3			Studnia wodomierzowa	kpl.	1,00		
WK4.3.4			Przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160	m	13,00		
			Studnie rewizyjne bet. DN1200	kpl.	1,00		
SUMA CZĘŚCIOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN							
SUMA CZĘŚCIOWA NETTO ul. Kościuszki							
SUMA CZĘŚCIOWA BRUTTO ul. Kościuszki							