

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM							
KOSZTORYS INWESTORSKI							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Kośćciuszki	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	Nazwa	5	7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		ryczałt	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		ryczałt	
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę				
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	---			
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	---			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,70		
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	---			
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m ²	200,00		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	---			
5			- rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem	m ²	786,00		
6			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m ²	2551,00		
8			- przestawienie reklam wolnostojących i dużych tablic drogowych (typu E)	kpl.	1,00		
9			- przestawienie wiaty przystankowej	szt.	1,00		
10			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	9,00		
11			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
	45000000		Roboty budowlane				
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	---			
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	---			
12			- wykonanie koryta	m ²	3873,00		
13			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	3873,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
14			-wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 10cm	m ²	3873,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	---			
15			- warstwa podbudowy z KLSM gr. 15 cm	m ²	3873,00		
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	---			
16			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m ²	1883,00		
17			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m ²	1883,00		
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	---			
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	---			
18			-humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp	m ²	1010,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	---			
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	---			
19			-oznakowanie poziome	m ²	126,00		
20			-oznakowanie poziome czerwone	m ²	22,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	---			
21			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	41,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	---			
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	---			
22			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	698,00		
23			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	305,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	---			
24			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m ²	1972,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	---			
25			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 5cm	mb	1610,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
26			- ławki	szt.	5,00		
27			- kosze na śmieci	szt.	5,00		
28			- wiaty parkingowe ze stojakami	kpl.	1,00		
29			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	6,00		
30			- punkty samonaprawy rowerowej	szt.	1,00		
31			- ławki typu solar	kpl.	1,00		
32			- źródła uliczne	kpl.	1,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	---			
33			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,70		
słownie złotych:				RAZEM			
				PODATEK VAT 23%			
				CENA OFERTOWA (brutto)			
.....							
data				podpis upoważnionego Przedstawiciela			