

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Plac Ks. Anny Mazowiec kiej - Centrum	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		ryczałt	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		ryczałt	
	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę					
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—			
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,25		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—			
4			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m ²	1220,00		
5			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	1,00		
6			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
	45000000	Roboty budowlane					
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—			
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—			
7			- wykonanie koryta	m ²	1175,00		
8			- promowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1175,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
9			-wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 10cm	m ²	1175,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—			
10			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m ²	1175,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—			
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—			
11			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m ²	119,00		
12			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m ²	119,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—			
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	—			
13			-oznakowanie poziome	m ²	74,00		
14			-oznakowanie poziome czerwone	m ²	53,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
15			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	15,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—			
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—			
16			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	318,00		
17			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	65,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	—			
18			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m ²	1056,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—			
19			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	418,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
20			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	7,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—			
21			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,25		

data

podpis upelnomocnionego Przedstawiciela