

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM							
PRZEDMIAR ROBÓT							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Biała	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	Nazwa		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		RYCZAŁT	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		RYCZAŁT	
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę				
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	---			
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	---			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	1,00		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	---			
4			- rozbiórka barier energochłonnych	m	15,00		
5			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	1,00		
6			- przesławienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
*	45111000	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	---			
*		D.02.03.01	Wykonanie nasypów	---			
7			- wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału	m <sup>3</sup>	30,00		
	45000000		Roboty budowlane				
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	---			
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	---			
8			- wykonanie koryta	m <sup>2</sup>	2573,00		
9			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	2573,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
10			-wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m <sup>2</sup>	2573,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	---			
11			- warstwa podbudowy z KLSM gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2573,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	---			
*		D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej	---			
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	---			
12			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m <sup>2</sup>	2573,00		
13			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m <sup>2</sup>	2573,00		
		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	---			
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	---			
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	---			
14			- palisada betonowa	mb	100,00		
*		D.06.02.01	Przepusty	---			
15			- przedłużenie przepustu	mb	10,00		
*		D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	---			
16			- oczyszczenie rowów z namuliu z profilowaniem dna	mb	132,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	---			
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	---			
17			-oznakowanie poziome	m <sup>2</sup>	16,00		
18			-oznakowanie poziome czerwone	m <sup>2</sup>	32,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	---			
19			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	7,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	---			
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	---			
20			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	1059,00		
21			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	36,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	---			
22			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	1053,00		
		D.10.00.00	BETONOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE				
		D.10.01.01	Mur oporowy z elementów prefabrykowanych				
23			- palisada betonowa	mb	100,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
24			- ławki	szt.	1,00		
25			- kosze na śmieci	szt.	1,00		
26			- wiaty parkingowe ze słojakami	kpl.	1,00		
27			- punkty samonaprawy rowerowej	szt.	1,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	---			
28			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	1,00		
				RAZEM			
				PODATEK VAT 23%			
słownie złotych:				CENA OFERTOWA (brutto)			0,00
.....							
data				podpis upelnomocnionego Przedstawiciela			