BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka Nazwa	Sikorskiego	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5		7	8
Dział ogólny							
*		**DM.00.00.00**	**WYMAGANIA OGÓLNE**				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		*ryczałt*	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		*ryczałt*	
	45100000	**Przygotowanie terenu pod budowę**					
		D.01.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**	—			
		D.01.01.01	**Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych**	—			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	3,10		
		D.01.02.02	**Zdjęcie warstwy humusu**	—			
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m^2	1400,00		
	45111000	**D.01.02.04**	**Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów**	—			
5			- rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem	m^2	2290,00		
6			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m^2	3279,00		
7			- przestawienie wiaty przystankowej	szt.	1,00		
8			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	1,00		
9			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
10			- likwidacja przepustu (zasypanie) - wraz z rozbiórką ścianek czołowych	szt.	5,00		
11			- likwidacja rowów - zasypanie	m^3	752,00		
11A			- przestawienie ogrodzenia wzdłuż działki 1333/2 (przestawienie ogrodzenia z pasa drogowego na granicę działki)	mb	60,00		
	45000000	**Roboty budowlane**					
*	**45233000**	**D.04.00.00**	**PODBUDOWY**	—			
*		**D.04.01.01.**	**Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża**	—			
12			- wykonanie koryta	m^2	9053,00		
13			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m^2	9053,00		
		D.04.02.02	**Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie**				
14			-wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 10cm	m^2	9053,00		
.		**D.04.04.02**	**Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie**	—			
15			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m^2	9053,00		
*		**D.05.03.05**	**Nawierzchnia z betonu asfaltowego**	—			
16			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m^2	6565,00		
17			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m^2	6565,00		
		D.05.03.23	**Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej**	—			
18			- zjazdy	m^2	56,00		
*		**D.07.00.00**	**URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**	—			
*	**45233000**	**D.07.01.01**	**Oznakowanie poziome**	—			
19			-oznakowanie poziome	m^2	146,00		
20			-oznakowanie poziome czerwone	m^2	204,00		
*		**D.07.02.01**	**Oznakowanie pionowe**				
21			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	45,00		
*	**45233000**	**D.08.00.00**	**ELEMENTY ULIC**	—			
*		**D.08.01.01**	**Krawężniki betonowe**	—			
22			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	2526,00		
23			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	813,00		
`		**D.08.02.02**	**Chodniki z brukowej kostki betonowej**	—			
24			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m^2	2425,00		
*		**D.08.03.01**	**Betonowe obrzeża chodnikowe**	—			
25			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	3738,00		
		D.11.00.00	**Mała architektura**				
		D.11.01.01	**Mała architektura**				
26			- ławki	szt.	9,00		
27			- kosze na śmieci	szt.	9,00		
28			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	13,00		
*		**GG.00.12.01**	**Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych**	—			
29			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	3,10		

RAZEM	
PODATEK VAT 23%	
CENA OFERTOWA (brutto)	

słownie złotych:

…… …….

data podpis upełnomocnionego Przedstawiciela