

**Miasto Ostrow Mazowiecka**  
**ul. 3-go Maja 66**  
**07-300 Ostrow Mazowiecka**

**WARUNKI TECHNICZNE**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66 wyraża zgodę na włączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz podaje warunki techniczne odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy **Kościuszki (przebudowa i modernizacja odcinka około 700mb) w Ostrowi Mazowieckiej.**

1. Włączenie projektowanego odwodnienia dokonać do istniejącej kanalizacji deszczowej wzdłuż **ulicy Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej** tj. do istniejących studni kanalizacyjnych wybudowanych na kolektorze deszczowym.
2. Włączenie do studni dokonać poprzez wykonanie otworu wiertnicą. W wywierconym otworze zamontować tuleję ochronną segmentową z uszczelką.
3. Przyłącza kanalizacji deszczowej wykonać z rur kielichowych PVC-U łączonych na uszczelki gumowe.
4. Na trasie projektowanego odwodnienia stosować studnie betonowe o średnicy 500 mm.
5. Do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z jezdni, placów utwardzonych, parkingów oraz zjazdu do kanalizacji deszczowej zastosować studnie rewizyjne osadnikowe z wpustem ulicznym żeliwnym przejazdowym, typ ciężki wg PN/H – 74081.
6. Istniejącą infrastrukturę techniczną tj. uzbrojenie podziemne oraz urządzenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w miejscu występowania kolizji z projektowaną przebudową i modernizacją odcinka ulicy Kościuszki (około 700mb) w Ostrowi Mazowieckiej należy przebudować w obrębie projektowanego układu drogowego.
7. Nowobudowane przyłącza kanalizacji deszczowej przysypać warstwą piasku gr. 25-30 cm, następnie oznakować taśmą ostrzegawczą.

**UWAGI KOŃCOWE!**

1. Wykonany projekt budowlano – wykonawczy należy uzgodnić z Z.G.K. w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. przed złożeniem w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
2. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wykonuje wyłącznie uprawniony wykonawca na zlecenie Inwestora po okazaniu dokumentu stwierdzającego wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy /zgodnie z art.30 ust.1 i 1a Prawa Budowlanego/ i po odbiorze technicznym dokonany przez naszego przedstawiciela.
3. Włączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej nie zgodnie z PT pociągnie za sobą nie odebranie wykonanych robót jak również odcięcie na koszt inwestora od sieci zewnętrznej.
4. Kategorycznie zabrania się zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.
5. Odbioru technicznego przed zasypaniem dokonuje Z.G.K. w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora.
6. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz przepisami bhp i p. poż.
7. Nadzór nad prowadzonymi pracami prowadzi osoba posiadające uprawnienia stosowne dla Kierownika robót.
8. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wystawienia.
9. Do odbioru końcowego należy przedłożyć:
  1. Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia dla potrzeb przebudowy i modernizacji ulicy Kościuszki (odcinek około 700 mb) wraz z uzgodnieniem Z.G.K. w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. i uzgodnieniem w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
  2. Mapę powykonawczą geodezyjną wykonanego odwodnienia (przyłączy kanalizacji deszczowej).

KIEROWNIK ROBÓT  
Oddział Wodociągów i Kanalizacji  
*mgr inż. Sebastian Biedrzycki*