

KOSZTORYS OFERTOWY
na rozbudowę ulicy Łącznej (odc. od ul. Sikorskiego do ul. Wąskiej)
w Ostrowi Mazowieckiej

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.7	KNNR 6 0103- 03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni wjazdów i chodników - wjazdy = 173,0m ² - chodniki = 628,0m ²	m ²	801.0		
18 d.7	KNNR 6 0404- 03 D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Str.L=155,0m Str.P=166,0m	m	321.0		
19 d.7	KNNR 6 0112- 06 D.04.04.01	Podbudowa grubości 15cm z mieszanki kruszywa naturalnego 50% i kruszywa łamanego 50% o frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię chodników Str.L=320,0m ² Str.P=308,0m ²	m ²	628.0		
20 d.7	KNNR 6 0502- 01 D.04.04.02	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej grubości 6cm, kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Str.L=320,0m ² Str.P=308,0m ²	m ²	628.0		
21 d.7	KNNR 6 0113- 02 D.04.04.02	Podbudowa grubości 15cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię wjazdów Str.L=75,0m ² Str.P=97,0m ²	m ²	172.0		
22 d.7	KNNR 6 0502- 04 D.05.03.23a	nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej grubości 8cm kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Str.L=75,0m ² Str.P=97,0m ²	m ²	172.0		
8	ZABEZPIECZENIA I INFORMACJA RUCHU D.07.00.00					
23 d.8	KNNR 6 0702- 01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50mm ocynkowanych	szt.	7.0		
24 d.8	KNNR 6 0702- 04 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tarcze znaków ostrzegawczych i informacyjnych	szt.	11.0		
9	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
25 d.9	KNNR 1 0501- 01	Ręczne plantowanie poboczy w pasie przychodnikowym	m ²	300.0		
10	ROBOTY INNE					
26 d.10	KNNR 6 1305- 02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy użyciu betonu - włazy studni 10szt.*0,3m ³ =3,0m ³ - skrzyski zasuw 12szt.*0,1=1,2m ³	m ³	4.2		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: