

SPECYFIKACJA

Naprawa części konstrukcji Grodu Książąt Mazowieckich na terenie Ogródka Jordanowskim w Ostrowi Mazowieckiej

NAZWA OBIEKTU: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ADRES OBIEKTU: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10

INWESTOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Trębickiego 10

Data opracowania : Październik 2019 r.

***Naprawa części konstrukcji Grodu Książąt Mazowieckich na terenie Ogródka
Jordanowskim w Ostrowi Mazowieckiej.***

Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa części konstrukcji Grodu Książąt Mazowieckich na terenie Ogródka Jordanowskim w Ostrowi Mazowieckiej. Do naprawy, wymiany przeznaczone są części grodu, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Po wcześniejszych oględzinach ze względu na zły stan techniczny z eksploatacji wyłączone zostały schody prowadzące do wieżyczek oraz łączący wieżyczki pomost.

Zakres prac:

1. Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie dwóch identycznych par schodów, (podstawa schodów dwa bale toczne nośne Ø22 o długości około 6mb, trepy i podtrepy o szerokości 120cm oraz barierki wzdłużne i pionowe z bala toczzonego Ø10)
- Rozebranie barierki poziomych i pionowych całego pomostu na odległości około 22 mb z bala toczzonego Ø10 oraz Ø8
- Rozebranie podłogi pomostu szerokości około 250cm z kantówki 10x17cm na długości 22 mb - 110szt
- Rozebranie 3 metrowych podciągów poprzecznych z bala Ø18 – 16 szt., 2 szt. wzdłużnych Ø18 na długości 21 mb i kantówki 22 mb.
- Zdemonstowanie słupów pionowych, 4 metrowych z bala Ø18 – 20 szt.
- Oczyszczenie terenu, przygotowanie do prac budowlanych i odtworzenia pomostu i schodów

2. Przygotowanie materiału

Materiał na odtworzenie elementów Grodu Książąt Mazowieckich musi być odpowiednio przygotowany. Drewno sosnowe, bale toczne, budowlane, przesuszone oraz zabezpieczone (p.poż., pleśń, grzyby) w ilościach wymienionych poniżej:

- Bal toczony Ø18 – 178 mb
- Kantówka 10x17 – 305 mb
- Bal toczony Ø10 – 131 mb
- Bal toczony Ø8 – 220 mb
- Bal toczony Ø22 – 23 mb

Naprawa części konstrukcji Grodu Książąt Mazowieckich na terenie Ogródka Jordanowskim w Ostrowi Mazowieckiej.

- Trep Ø22 półwałek – 21 mb
- Okrągłak Ø16 – 3 mb
- Bariierka Ø10 – 185 mb
- Deska 2,5x12,5 – 25 mb

Uwaga!!! Podczas przygotowywania materiału trzeba wziąć pod uwagę odpowiedni zapas około 10% na ewentualne odpady, doróbki itp.

3. Roboty budowlane

- Obsadzenie 4 metrowych słupów pionowych z bala toczzonego Ø18 w ilości 20szt. Zabezpieczenie podłoża na którym są zainstalowane, odizolowanie od możliwości zawilgocenia itp.
- Odpowiednio pozacinane poziome lub pionowe belki toczne Ø18 zgodnie ze sztuką łączenia elementów drewnianych i zamontowanie podwójnie do każdej pary słupów elementów nośnych. Bale toczne 3 metrowe zainstalowanie na wysokości około 230 - 250cm w ilości 14 szt i tak samo 3,5 metrowe – 4szt (na środku pomostu połączonym z wieżyczką)
- Zamontowanie dwóch wzdłużnych toczonych bali Ø18 na całej długości pomostu na skrajach poprzecznych bali toczonych. Przez środek kantówka 10x17cm na długości pomostu tj. - 22mb
- Podłoga z kantówki 10x17cm długość około 250cm – 98szt oraz taka sama kantówka o długości około 310cm – 13szt na długości środkowej wieżyczki, która łączy się z pomostem. Zamontować z dylatacją kilkumilimetrową.
- Odtworzenie barierki wzdłuż pomostu mocowanych do słupów pionowych o rozmiarach Ø10 – 2x 22mb
- Zamontowanie pionowych elementów z bali toczonych Ø10 oraz Ø8 o wysokości 125cm. Elementy w/w w ilościach około 70szt – toczeń Ø10 oraz 180szt - toczeń Ø8
- Łączenie elementów drewnianych zgodnie ze sztuką budowlaną w tym zakresie

- Mycie ciśnieniowe całości Grodu Książąt Mazowieckich wraz z budynkami oraz ogrodzeniem. Zakonserwowanie, impregnacja nowej wymienionej części grodu czyli 2xschody oraz cały nowy pomost.

4. Roboty końcowe

- Oczyszczenie terenu prac budowlanych, zabranie wszystkich elementów drewnianych, ścinek, wiórów, trocin itp

UWAGA!!!

Przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna. Podstawą do odbioru prac jest odwzorowanie wymienionych elementów grodu 1:1.

W przypadku pytań lub przed przystąpieniem do złożenia oferty prosimy o kontakt z przedstawicielem zamawiającego w celu umówienia się na wizję lokalną.

Mariusz Pieńkos

tel. 29 645-21-50

kom. 502598171

mail. m.pienkos.mosir@ostrowmaz.pl

Terminy wykonania prac określonych w specyfikacji podane są w zaproszeniu do składania ofert oraz na wzorze Umowy.

Gwarancja minimum 24 miesiące.