

Zakres prac - bieżące utrzymanie dróg kategorii gminnej i wewnętrznej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

Lp.	Opis czynności	Jedn. miary	Ilość – rocznie
1	2	3	4
1.	Równanie nawierzchni drogi – poprzez profilowanie mechaniczne równiarką.	100 m2	9300
2.	Remont nawierzchni drogi – poprzez zagęszczanie mechaniczne walcem	100 m2	1000
3.	Naprawa dróg gruntowych i żwirowych. Dostawa i wbudowanie kruszywa łamanego 0-31,5 w nawierzchnię drogi wraz z zagęszczeniem i profilowaniem - na całej szerokości drogi	Mg	200
4.	Dostawa i wbudowanie kruszywa łamanego 0-31,5 w nawierzchnię drogi wraz z zagęszczeniem i profilowaniem - lokalne uzupełnienie kruszywa	Mg	50
5.	Dostawa i wbudowanie kruszonego betonu 0-60 mm w nawierzchnię drogi wraz z zagęszczeniem i profilowaniem – lokalne uzupełnienie kruszywa	Mg	50
6.	Dostawa i wbudowanie mieszanki 50/50 kruszywa żwirowego i kruszywa łamanego w nawierzchnię drogi wraz z zagęszczeniem i profilowaniem - na całej szerokości drogi	Mg	300
7.	Dostawa i wbudowanie mieszanki 50/50 kruszywa żwirowego i kruszywa łamanego w nawierzchnię drogi wraz z zagęszczeniem i profilowaniem – lokalne uzupełnienie kruszywa	Mg	50
8.	Ścinanie poboczy z nadaniem właściwego profilu dróg wraz z wywiezieniem zebranej ziemi,	mb	750
9	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną na gorąco z recyklera z obcięciem krawędzi, skropieniem bitumem remontowanych miejsc wraz z zagęszczeniem grubości 4 cm (inne grubości będą wyceniane proporcjonalnie)	m2	250
10	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną na zimno z oczyszczeniem krawędzi, wraz z zagęszczeniem	Mg	40
	Remonty częściowe chodników		
11	Wbudowanie (wymiana) krawężników betonowych 15x30x100,	mb	300
12	Wbudowanie (wymiana) krawężników betonowych 15x22x100, 15x22/30x100	mb	80
13	Wykonanie (wymiana) ławy betonowej pod krawężniki B15	m3	23
14	Wbudowanie (wymiana) obrzeży betonowych 6x20x100 szare	mb	133
15	Wbudowanie (wymiana) obrzeży betonowych 8x30x100 szare	mb	250
16	Wykonanie (wymiana) nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm	m2	410
17	Wykonanie (wymiana) nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm	m2	250
18	Wykonanie (wymiana) nawierzchni płytek chodnikowych 35x35x5 (inwalidki na przejściach dla pieszych)	m2	25
19	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm	m2	100

20	Wykonanie podbudowy ze żwiru drogowego gr. 15 cm	m2	100
21	Wykonanie podbudowy z betonu kruszonego gr 15 cm	m2	95
22	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4	m3	15
	Przełożenie elementów chodnika z wykorzystaniem tych samych materiałów		
23	Przełożenie nadanie właściwego profilu nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm	mb	125
24	Przełożenie nadanie właściwego profilu nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm	mb	125
25	Przełożenie nadanie właściwego profilu krawężników betonowych 15x30x100	mb	75
26	Przełożenie obrzeży betonowych 8x30x100	mb	50
27	Przełożenie nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm	m2	25
28	Przełożenie nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 cm	m2	25
	Oznakowanie poziome i pionowe		
29	Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych farbą chlorokauczkową	m2	2500
30	Montaż słupków średn. 70 mm do znaków drogowych	szt	41
31	Montaż tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, oraz drogowskazów jednoramiennych wraz z uchwytami)	szt.	88
32	Naprawa (prostowanie) zniszczonych pociętych tablic znaków drogowych	szt	200
33	Naprawa (prostowanie) zniszczonych pociętych słupków 70 mm do znaków drogowych	szt	30
34	Montaż słupków średn. 70 mm do tabliczek z nazwami ulic	szt	25
35	Montaż tabliczek z nazwami ulic	szt	42
36	Inne roboty utrzymaniowe nie określone w powyższych pozycjach typu: przycięcie gałęzi, krzewów w pasach drogowych sprzątanie pasa drogowego po wypadkach, oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowych,	r-g	250
37	Oczyszczanie studni chłonnych z namułu i nieczystości z wymianą materiału filtracyjnego	szt	2