

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm. - zwana dalej jako „ustawa P.z.p.”) w trybie **przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego Prusa i budowa ronda w rejonie ulic Jagiellońska – Zwycięstwa wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

Pytanie 1.

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne separatory substancji ropopochodnych:

- separator koalescencyjny z wewnętrznym obejściem hydraulicznym wykonany ze stali nierdzewnej o parametrach:

Dla separatora Sep1

- przepływ nominalny 15 l/s,
- przepływ maksymalny 150 l/s,
- pojemność osadnika 1500 dm³,
- średnica wewnętrzna zbiornika 1500 mm,
- średnica obejścia hydraulicznego 500 mm.

Dla separatora Sep2

- przepływ nominalny 40 l/s,
- przepływ maksymalny 400 l/s,
- pojemność osadnika 2500 dm³,
- średnica wewnętrzna zbiornika 2500 mm,
- średnica obejścia hydraulicznego 800 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2.

Prosimy o przesłanie projektu – o ile jest dostępny - w formacie „*.dwg”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w formacie „*.dwg”

Pytanie 3.

Prosimy o przesłanie zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez Starostę Ostrowskiego w dniu 06.04.2017r. pismem KTD.7120.29.2017, które stanowi załącznik do Projektu Stałej Organizacji Ruchu str. 4 (Plik „PSOR” w załączniku pn.: Dokumentacja cz. 3). Projekt Stałej Organizacji Ruchu w wersji papierowej zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy.

Pytanie 4.

Prosimy o podanie dokładnych kolorów oraz typu kostki brukowej wymaganej do wykonania nawierzchni: chodników, zjazdów, zatok autobusowych, ciągów p-r, opaski, miejsc postojowych, ponieważ w załączonym opisie oraz dokumentacji technicznej nie ma takich informacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Chodniki: Kolor **szary** - Kostka typu **Holland fazowa betonowa**;

Zjazdy i zatoki autobusowe: Kolor **grafitowy** - Kostka typu **Holland fazowa betonowa**;

Miejsca postojowe: Kolor **szary** - Kostka typu **Holland fazowa betonowa**;

Linie przy miejscach postojowych: Kolor **grafitowy** - Kostka typu **Holland fazowa betonowa**;

Opaski: Kolor **grafitowy** - Kostka **brukowa kamienna**;

Ciągi pieszo-rowerowe: **Kolor czerwony** - Kostka typu **Holland bezfazowa betonowa**;

Pytanie 5.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki:

- Profile podłużne kanalizacji deszczowej – przykanaliki (wpusty uliczne).

Odpowiedź Zamawiającego:

Profile podłużne kanalizacji deszczowej znajdują się w projekcie wykonawczym (Foldery „PW - branża sanitarna” > „W-K” w załączniku pn.: Dokumentacja cz. 3).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy P.z.p., stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.